

inż. Henryk Krystoń
ARCHEBUD 16-100 Sokółka ul. Krótka 6, tel. 602 537 599, 698 186 935
Data opracowania: 2016-05-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

BUDOWA CENTRUM TRZECH KULTUR Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNEGO W SUCHOWOLI (na bazie przebudowy z nadbudową i rozbudową istn. budynku przystanku autobusowego)

Adres inwestycji: 16-150 Suchowola, Pl. Kościuszki 5D
Zamawiający: Gmina Suchowola, 16-150 Suchowola Pl. Kościuszki 5

BUDOWA CENTRUM TRZECH KULTUR Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNEGO W SUCHOWOLI (na bazie przebudowy z nadbudową i rozbudową istn. budynku przystanku autobusowego)

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWO-WYBURZENIOWE	
2. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE	
3. STAN SUROWY OTWARTY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY I NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU NA STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
4. KONSTRUKCJA WIĘZBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU OBRÓBKAMI DEKARSKIMI	
5. SZKIELETOWE ŚCIANKI DZIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE PODDASZA Z IMPREGNOWANEJ KANTÓWKI DREWNIANEJ KL. 1 (K27) Z OKŁADZINĄ OBUSTRONNĄ I JEDNOSTRONNĄ ORAZ KONSTRUKCJA SUFITÓW PODDASZA WRAZ Z OKŁADZINĄ	
6. STOLARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA WRAZ Z NAŚWIETLAMI	
7. PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI	
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW	
9. IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE, PRZECIWWILGOCIOWE, WIATROWE I PAROIZOLACJE	
10. ELEWACJE	
11. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	
12. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	
13. INSTALACJA ODGROMOWA	
14. PRZEBUDOWA NAWIETRZNEGO PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I ODCINKA ENERGETYCZNEJ LINII KOMUNALNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM	
15. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZEWNĘTRZNEGO (MAŁA ARCHITEKTURA)	
16. WYPOSAŻENIE TRWAŁE BUDYNKU W URZĄDZENIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WRAZ Z SYSTEMEM ZABEZPIECZENIA I MONITORINGU	

BUDOWA CENTRUM TRZECH KULTUR Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNEGO W SUCHOWOLI (na bazie przebudowy z nadbudową i rozbudową istn. budynku przystanku autobusowego)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWO-WYBURZENIOWE		
1	Bistyp roboty remontowe 200901 BCR.3.4.2.01 1		Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, płyt balkonowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie - na zakład	m2	161,5000
2	Bistyp roboty remontowe 200901 BCR.3.2.1.00 1		Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 5,0 cm Rozebranie szlichty stropowej pod pokryciem dachowym	m3	8,0500
3	TZKBNK 07 0343-0100		Rozebranie izolacji stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho	m2	164,5000
4	KNR 13-23 0110-0200		Rozebranie obudowy jednostronnej ścian z okładziny Siding z ociepleniem.	m2	103,1000
5	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2. Ościeżnice okienne i drzwiowe.	m2	37,8000
6	KNR 4-01 0354-1000		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2,0m2. Ościeżnice drzwiowe.	m2	7,9000
7	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2. Kraty okienne.	m2	18,6000
8	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły	m3	3,5000
9	Bistyp roboty remontowe 200901 BCR.3.1.1.00 9		Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 Rozebranie murów z pustaków „Alfa” w budynkach o wys. do 9,0 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	23,5000
10	KNNR 3W 0403-0400		Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - mechanicznie. Rozbiórka części stropu żelbetowego wraz z podciągami na filarkach murowanych w poziomie stropodachu.	m3	7,2000
11	Bistyp roboty remontowe 200901 BCR.3.1.1.00 4		Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach - o wys. do 9,0 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozbiórka filarków z bloczków silikatowych pod podciągami zewnętrznymi.	m3	1,3000
12	KNNR 3W 0403-0200		Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - mechanicznie. Rozbiórka posadzek cementowych i lastricowych.	m3	13,1500
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE		
13	KNNR 3W 0201-0100		Podbicie betonem ław lub ścian fund. odcinkami co 1m z wyk. i zasyp. wykopu nienawod. i odwozem nadmiaru. Podbicie betonem ław lub ścian fundament. odcinkami co 1m z wyk. i zasypaniem wykopu nienawodnionego i odwozem nadm. ziemi sam. samowytł. na odl. 1 km.	m3	10,6500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.1.3.		Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 Wykopy o ścianach pionowych pod fundamenty w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 3,0 m, szerokości 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4. Wykopy pod fundamenty ścian zewnętrznych rozbudowy i stopy fundamentowe wewnętrzne.	m3	49,8000
15	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennyh	m2	119,0500
16	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Betonowanie ław i stóp fundamentowych żelbetowych prostokątnych - o szerokości do 0,8 m z betonu B-20	m3	37,4500
17	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi FI 8 do 14 mm	t	0,9500
			Dział nr 3. STAN SUROWY OTWARTY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY I NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU NA STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
18	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.1.		Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych „POROTHERM”, o wys. do 4,50 m - grubości 25 cm. Ściany murowane zewnętrzne parteru z wyłączeniem klatki schodowej.	m2	52,3000
19	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.1.		Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych „POROTHERM”, o wys. powyżej 4,50 m - grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne klatki schodowej.	m2	84,5000
20	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.1.		Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych „PORTOTHERM”, o wys. powyżej 4,50 m - grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne lukarn, ściany szczytowe i kolankowe.	m2	154,9500
21	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm, z betonu B-20	m3	6,5000
22	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi FI 8 do 14 mm. Zbrojenie wieńców.	t	0,2000
23	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z betonu B-20	m2	10,8000
24	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi FI 8 do 14 mm. Zbrojenie schodów	t	0,2500
25	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na zebrach grubość płyty 15 cm z betonu B-20	m2	32,8000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi FI 8 do 14 mm. Zbrojenie płyty stropowej.	t	0,5000
27	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne, pod stropy monolityczne, słup o wys. do 4 m o obwodzie do 1,0 m z betonu B-20. Filary okrągłe wewnętrzne śr. 30 cm.	m3	0,6500
28	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 z betonu B-20. Podciąg podłużny nad filarami wewnętrznymi.	m3	1,5500
29	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi FI 8 do 14 mm. Zbrojenie filarów i podciągów.	t	0,1650
30	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Balkony i daszki żelbetowe o średniej grub. płyty do 15 cm, beton B-20. Żelbetowa płyta wspornikowa podcieni zewnętrznych z użebrowaniem pionowym łukowym.	m2	77,4500
31	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.1.		Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm. Ścianki działowe parteru.	m2	125,8500
32	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.1.		Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegły. Zintegrowane systemowe kanały wentylacyjne wraz z przewodem spalinowym do kotłowni.	m3	4,5000
33	KNNR 2W 1201-0100		Podkłady. Podkłady betonowe, beton lekki zwykły. Nadbudowa wyrównawcza konstrukcji stropu z keramzytobetonu lub wiórobetonu.	m3	31,8000
34	Bistyp roboty remontowe 200901 BCR.1.3.2.00 4		Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszzone)	m3	4,7000
35	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.2.		Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 z betonu B-20 - nadproża okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych z belką stalową lub zbrojone tradycyjnie.	m3	1,5500
36	Kalkulacja własna		Słupy rurowe żeliwne ze rdzeniem stalowym konstrukcyjno-fasadowe w podcieniach parteru z głowicami zdobionymi i oświetleniem, osadzone na postumentach z kamienia lub klinkieru.	kpl	13,0000
			Dział nr 4. KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU OBRÓBKAMI DEKARSKIMI		
37	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.6.		Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5; 45422000-1 Wieżba dachowa wielospadowa kombinowana płatwiowokleszczowa na słupkach konstrukcyjnych i murlatach z kantówki i tarcicy nasyconej impregnowanej. Rozpiętość wieżby 14,0 m. Nakłady na 1 m2 powierzchni połączy dachu	m2	372,0500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
38	KNNR 2W 0503-0301		Pokrycia dachowe z blachy. Pokrycie dachowe z blachy miedzianej gr. 0,60 mm	m2	372,0500
39	KNNR 2W 0504-0400		Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy miedzianej przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm gr.0,60 mm. Obróbki dekarские o szerokości 33 cm : okapowe, wiatrownicowe, kalenicowe, narożne, koszowe i kominowe	m2	67,9500
40	KNNR 2W 0505-0600		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy miedzianej śr. 150mm	m	62,2000
41	KNNR 2W 0505-0800		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy miedzianej śr. 120mm	m	29,8000
42	Kalkulacja własna		Akcesoria połączeniowe i wylotowe rynien i rur spustowych miedzianych typu: leje, kolanka, denka, uchwyty, łączniki.	szt	35,0000
43	KNNR 2W 1105-0100		Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Okna poddaszy połaciowe	m2	3,8500
			Dział nr 5. SZKIELETOWE ŚCIANKI DZIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE PODDASZA Z IMPREGNOWANEJ KANTÓWKI DREWNIANEJ KL. 1 (K27) Z OKŁADZINĄ OBUSTRONNĄ I JEDNOSTRONNĄ ORAZ KONSTRUKCJA SUFITÓW PODDASZA WRAZ Z OKŁADZINĄ		
44	KNR 0-21 4001-0700		Konstrukcje szkieletowe; słupy ścian wewnętrznych o szerokości 150mm	m2	75,3000
45	KNR 0-21 4002-2300		Konstrukcje szkieletowe; podwaliny ścian o szerokości 150mm	m	30,0800
46	KNR 0-21 4002-0700		Konstrukcje szkieletowe; oczepy pojedyncze ścian wewnętrznych o szerokości 150mm	m	30,0800
47	KNR 0-21 4003-1600		Konstrukcje szkieletowe; nadproża skrzynkowe o wysokości 160mm	m	2,2000
48	KNR 2-02W 2008-0301		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach. na rusztach	m2	125,8000
49	KNR 2-02W 2008-0701		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Dodatek za drugą warstwę płyt 12,5 mm na ścianach na rusztach	m2	125,8000
50	KNR 2-02W 2005-0200		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2	277,0500
			Dział nr 6. STOLARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA WRAZ Z NAŚWIETLAMI		
51	KNR 0-19 1024-1000		Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi. Ścianki zewn. szt. 2 konstr aluminiowej z przeszkleniem bezpiecznym - 2 szymbowe z otworami na drzwi dwuskrzydłowe. Klasa odporności ogniowej ścianek: EI 60. Aluminium barwione w kolorze brąz.	m2	13,2500
52	KNR 0-19 1024-0800		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi. Szklenie bezpieczne. Klasa odporności ogniowej: EI 30	m2	5,3000
53	KNNR 2 1302-0300		Okna, drzwi i bramy stalowe. Drzwi stalowe i przegrody stalowe pełne. Drzwi stalowe zewnętrzne do kotłowni i składu opału.	m2	4,3200
54	KNNR 2 1101-0300		Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna i drzwibalkonowe drewniane jednoramowe fabrycznie wykończone. Okna zespolone i jednoramowe opowierzchni ponad 2,0m2. Okna drewniane lakierowane w kolorze ciemnym lub z drewna twardego.	m2	34,3000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
55	KNNR 2 1101-0400		Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna i drzwibalkonowe drewniane jednoramowe fabrycznie wykończone. Drzwi balkonowe drewniane lakierowane w kolorze ciemnym lub z drewna twardego.	m2	3,4500
56	TZKNBK 04 0415-0100		Ścianki z kształtek szklanych - lub pustaków 20x20x8 cm. Ścianka przy klatce schodowej na poddaszu.	m2	4,8000
57	TZKNBK 04 0415-0100		Naświetla zewnętrzne z kształtek szklanych - pustaków 20x20x8 cm.	m2	4,8000
58	KNNR 2W 1104-0200		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończone. Ościeżnice drewniane	m2	28,3000
59	KNNR 2W 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne	m2	25,5000
			Dział nr 7. PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI		
60	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - pospółka gr. 15 cm pod posadzką parteru.	m3	20,1000
61	KNNR 2W 0602-0300		Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej. Izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr. 8 cm. Warstwa ocieplenia posadzki parteru ze styropianu FS 20 gr. 8cm (2x4 cm) w pasach szerokości 1,5 m wzdłuż ścian zewnętrznych parteru.	m2	62,4000
62	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe - parter.	m2	134,0500
63	KNNR 2W 1202-0600		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grub. 25 mm. Posadzka cementowa zatarta maszynowo na gładko pod okładzinę z gresu polerowanego.	m2	134,0500
64	KNNR 2W 1202-0700		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 5 cm	m2	134,0500
65	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. Okładzina posadzki w pomieszczeniach podstawowych parteru z gresu polerowanego bezspoinowego.	m2	94,4500
66	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Posadzki z płytek terakotowych o pow. 30 x 30 cm układanych na zaprawie, spoinowanie masą fugową. Okładzina posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych parteru.	m2	14,4500
67	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - klatka schodowa, gres polerowany antypoślizgowy.	m2	12,2200
68	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe. Podposadzkowa paroizolacja stropu nad parterem.	m2	174,8900

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
69	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Izolacja pozioma stropu nad parterem ciepłochronna i dźwiękochłonna ze styropianu FS 20 gr. 5 cm	m2	174,8900
70	KNNR 2W 1202-0600		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grub. 25 mm. Jastrych zatarty na gładko pod podłogą piętra.	m2	174,8900
71	KNNR 2W 1202-0700		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10 mm	m2	174,8900
72	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Posadzki z desek posadzkowych - deska barlinecka buk natur.Family. Podłoga w zespole pomieszczeń gościnnie-hotelowych w poziomie poddasza z wyłączeniem węzła sanitarnego.	m2	149,9300
73	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.13		Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 Posadzki z płytek terakotowych o pow. 30 x 30 cm układanych na zaprawie, spoinowanie masą fugową. Okładzina posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych poddasza.	m2	14,4500
			Dział nr 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW		
74	KNNR 3W 0601-0100		Odbicie tynków. Z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry - parter części istniejącej budynku.	m2	58,9000
75	KNNR 3W 0601-0200		Odbicie tynków. Z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Stropy płaskie, belki i schody - parter części istniejącej budynku.	m2	79,4000
76	KNR 2-02W 2010-0100		Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm ścian na podłożu ceramicznym. Na ścianach murowanych parteru i poddasza.	m2	595,0200
77	KNR 2-02W 2010-0800		Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków ścian j.w	m2	595,0200
78	KNR 2-02W 2010-0300		Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm stropów na podłożu betonowym na suficie parteru	m2	116,3500
79	KNR 2-02W 2010-0900		Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków stropów j.w	m2	116,3500
80	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.9.12		Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grub. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - na ścianach na podłożu z tynku. Ściany parteru i poddasza.	m2	595,0200
81	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.9.12		Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grub. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku. Sufit parteru.	m2	116,3500
82	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.9.11		Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach i ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. Sufit płaski i pochylony (skosy) oraz ściany szkieletowe poddasza.	m2	320,5800

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
83	KNNR 2W 0803-0200		Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Okładziny ścian z glazury w węzłach sanitarnych parteru i poddasza.	m2	66,7000
84	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.11.2		Tynki cienkowarstwowe - kod CPV 45410000-4 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach parteru i klatki schodowej z wyłączeniem węzłów sanitarnych i pomieszczeń pomocniczo-technicznych.	m2	120,3500
85	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.11.2		Tynki cienkowarstwowe - kod CPV 45410000-4 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach parteru i klatki schodowej z wyłączeniem węzłów sanitarnych i pomieszczeń pomocniczo-technicznych.	m2	120,3500
86	Bistyp roboty inwestycyjne 200901 BCI.2.17.6		Malowanie - kod CPV 45442100-8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Malowanie sufitów i ścian parteru i poddasza.	m2	894,8400
87	Kalkulacja własna		Balustrady i bariery schodowe.	m	10,5000
			Dział nr 9. IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE, PRZECIWWILGOCIOWE, WIATROWE I PAROIZOLACJE		
88	SEKOCENBU D_BCA408 36-91-11		Pokrycia folią wstępnego krycia na krokwiach, przy rozstawie powyżej 0,8 do 1,2 m kontrłat o wymiarach 24x48 mm (CPV 45261200-6)	m2	372,0500
89	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne z wełny mineralnej PAROC USN 39 układanymi w połąci dachu krokwiowego.	m2	372,0500
90	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne z wełny mineralnej PAROC USN 39 układanymi nad sufitem podwieszanym.	m2	155,5000
91	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Folie paroszczelne mocowane do spodu konstrukcji dachowej i obustronnie do szkieletowych ścian poddasza.	m2	529,3000
92	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej na sucho, pionowe w ściankach szkieletowych poddasza.	m2	92,7000
93	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	119,0500
94	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.8.		Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	119,0500
			Dział nr 10. ELEWACJE		
95	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.25		Docieplenia ścian budynków mieszkalnych - kod CPV 45321000-3; 45443000-4 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.15 cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m2	376,4000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
96	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.25		Docieplenia ścian budynków mieszkalnych - kod CPV 45321000-3; 45443000-4 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.10 cm na sufitach podcieni metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m2	77,4500
97	Bistyp roboty inwestycyjne 2010_2kw BCI.2.16		Rusztowania - Kod CPV 45262100-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	376,4000
			Dział nr 11. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		
98	SEKOCENBU D_BCA408 70-41-21		Instalacja wodociągowa z rur z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych. (CPV 45332200-5)	pkt wod .	20,0000
99	SEKOCENBU D_BCA408 72-60-51		Instalacja kanalizacyjna z rur bezkierichowych AS WAVIN (niskoszumowa) o połączeniach na złączki (CPV 45330000-9)	pkt kan.	18,0000
100	SEKOCENBU D_BCA408 74-41-52		Instalacja centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych z polietylenu o połączeniach zaciskowych i z rur z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych (CPV 45331100-7)	pkt c.o.	20,0000
101	Kalkulacja własna		Przebudowa przyłącza wodociągowego	ele m	1,0000
102	Kalkulacja własna		Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci komunalnej	ele m	1,0000
			Dział nr 12. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		
103	Kalkulacja własna		Montaż złączy kablowych, rozdzielnic, szafek bezpiecznikowych, pionów i rozet rozdzielczych.	kpl	1,0000
104	SEKOCENBU D_BCA408 53-14-00		Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetlówkową 2x40 W z kloszem (CPV 45311000-0)	szt.	36,0000
105	SEKOCENBU D_BCA408 53-11-84		Montaż osprzętu dla wypustu oświetleniowego w budynkach miejskich p/t, bez względu na rodzaj podłoża (CPV 45311000-0)	szt.	36,0000
106	SEKOCENBU D_BCA408 53-21-84		Montaż osprzętu do wypustu na gniazdo 1-fazowe 2x10 A/Z w budynkach miejskich n/t, bez względu na rodzaj podłoża (CPV 45311000-0)	szt.	24,0000
107	SEKOCENBU D_BCA408 53-25-50		Wypust na gniazdo wtykowe szczelne 10 A, 2x10 A lub 10 A/Z w budynku użyteczności publicznej (CPV 45311000-0)	szt.	24,0000
108	SEKOCENBU D_BCA408 60-10-81		Wypust telefoniczny wykonany p/t w budynku użyteczności publicznej (CPV 45314120-8)	szt.	6,0000
109	SEKOCENBU D_BCA408 63-10-11		Wypust na jedno stanowisko komputerowe realizowane skrętką FTP, drut kat. 5 w listwie instalacyjnej z ułożeniem listwy (CPV 45314310-7)	szt.	8,0000
			Dział nr 13. INSTALACJA ODGROMOWA		
110	SEKOCENBU D_BCA408 56-11-00		Montaż przewodu odgromowego poziomego (konfiguracja dachu średnio złożona) (CPV 45312310-3)	m2 dac h.	372,0500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
111	SEKOCENBU D_BCA408 56-21-00		Montaż przewodu odgromowego odprowadzającego (konfiguracja dachu średnio złożona) (CPV 45312310-3)	m	40,0000
112	SEKOCENBU D_BCA408 56-31-00		Montaż osłon i złączy kontrolnych (konfiguracja dachu średnio złożona) (CPV 45312310-3)	m2 p.z.	372,0500
113	SEKOCENBU D_BCA408 56-51-00		Montaż uzemień - uziomy powierzchniowe - budownictwo ogólne (CPV 45312310-3)	m2 p.z.	372,0500
			Dział nr 14. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEGO PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I ODCINKA ENERGETYCZNEJ LINII KOMUNALNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM		
114	Kalkulacja własna		Przebudowa przyłącza energetycznego i odcinka linii komunalnej wraz z oświetleniem zewnętrznym.	kpl	1,0000
			Dział nr 15. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZEWNĘTRZNEGO (MAŁA ARCHITEKTURA)		
115	BCOI.1.079		Wiata na sprzęt turystyczny	m2	17,1500
116	Kalkulacja własna		Opaski z kostki klinkierowej, dojazdy, dojścia piesze i miejsca postojowe dla samochodów osobowych.	m2	360,0000
117	Kalkulacja własna		Pochylnia wraz z podjazdem i oporęczowaniem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.	kpl	1,0000
118	Kalkulacja własna		Zieleń ozdobna i elementy użytkowe i dekoracyjne typu stałego.	kpl	1,0000
119	Kalkulacja własna		Oświetlenie zewnętrzne.	1 punkt	12,0000
			Dział nr 16. WYPOSAŻENIE TRWAŁE BUDYNKU W URZĄDZENIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WRAZ Z SYSTEMEM ZABEZPIECZENIA I MONITORINGU		
120	Kalkulacja własna		Wewnętrzna instalacja klimatyzacyjna współpracująca z wentylacją mechaniczną.	kpl	1,0000
121	Kalkulacja własna		Wyposażenie techniczno-technologiczne kotłowni wraz z ekologicznym źródłem ciepła.	kpl	1,0000
122	Kalkulacja własna		Zestaw pięciu kolektorów słonecznych ze zbiornikiem dwuwężowym 500-litrowym wraz z podłączeniem do instalacji ciepłej wody użytkowej.	kpl	1,0000
123	Kalkulacja własna		Wyposażenie stałe typu: siedziska kamienno-drewniane, ławy, regały i wnęki wbudowane, zabudowy trwale związane z podłożem i konstrukcją budowlaną oraz przepięrzenia.	kpl	1,0000
124	Kalkulacja własna		Urządzenia teletechniczne i antenowe	kpl	1,0000
125	Kalkulacja własna		System zabezpieczenia i monitoringu.	kpl	1,0000