




PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 50 cm  
Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+002,4; L-12,0 m  
SKALA 1:50

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
KRUSZYWO MROZOODPORNE (ŻWIR LUB POSPÓŁKA) o gran. 0-32 mm o grubości zmniejszej
PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 50 cm
PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0-20 mm gr. 15 cm
PODSYPKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
KRUSZYWO MIROZODPORNE (ŻWIR LUB POSPÓŁKA) o gran. 0+32 mm o grubości zmiennej
PRZEPUSZ Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 50 cm
PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0+20 mm gr. 15 cm
MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

NAZWA RYSUNKU	PRZEPUST RUROWY Ø 50 cm	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka - Hołodolina w km 0+000 ÷ km 1+522	ZAŁ. NR 7
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:100
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 22.06.2018	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BL/43/94	