

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103498B Wólka-Holodolina**  
w km 0+000 ÷ 1+522,00

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	1,522		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 16-35cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	16		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 36-45cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	5		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 56-65cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	3		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 76-120cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	4		
6	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilosci sztu krzaków 1000/ha	ha	0,35		
7	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych ø40	m	19,0		
8	D-01.02.09	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odleglosc 1km	m³	2,4		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
9	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odklad na odl do 3km.	m³	641,0		
10	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odleglosc 3km z zagesczczeniem i zwilzeniem woda	m³	935,5		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8						
11	KNR 4 1506	Izolacja zewnetrznych rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – pierwsza warstwa	m	25,5		
12	KNR 4 1506	Izolacja zewnetrznych rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – druga warstwa	m	25,5		
13	KNR 4 1506	Izolacja zewnetrznych rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – pierwsza warstwa	m	9,5		
14	KNR 4 1506	Izolacja zewnetrznych rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – druga warstwa.	m	9,5		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV. 45230000-8						
15	D-04.01.01	Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV glebokosc koryta 10cm wraz z profilowaniem i zagesczczaniem	m²	10804,0		
16	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa przed ulozeniem w.scieralnej	m²	8020,0		
17	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie.- grubosc warstwy po zagesczczeniu-15cm	m²	946,0		
18	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagesczczeniu-15cm	m²	946,0		
19	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagesczczeniu-15cm	m²	946,0		

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103498B Wólka-Holodolina**  
**w km 0+000 ÷ 1+522,00**

20	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.20cm	m <sup>2</sup>	912,0		
21	D-04.04.01	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa górna)	m <sup>3</sup>	1320,0		
<b>D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9</b>						
22	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	7837,0		
23	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiazacej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 4 cm z transportem z odl. 15km	m <sup>2</sup>	8020,0		
24	D-05.03.05	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC11W z transportem z odl.15km	t	31,5		
25	D-05.03.23 15 04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	103,3		
<b>D.06.00.00. ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5</b>						
26	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m <sup>2</sup>	64,75		
27	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40cm ułożonych na ławie fundamentowej zwirowej	m	30,0		
28	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 50cm ułożonych na ławie fundamentowej zwirowej	m	12,0		
29	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółka z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	183,0		
<b>D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
30	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych sr. 60 mm	szt	36		
31	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt	4		
32	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt	2		
33	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	8		
34	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B	m <sup>2</sup>	6		
35	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	m <sup>2</sup>	2,95		
36	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ U z grupy średniej	szt	12		

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103498B Wólka-Holodolina**  
**w km 0+000 ÷ 1+522,00**

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC      Kod CPV 45233000-0						
37	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na lawie z oporem z betonu C8/10	m	72,0		
38	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	84,0		
<b>WARTOSC ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOSC ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził : .....