

K OSZTORY S OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GM I NNEJ Nr 103463B Holodolina-Polomin
w km 0+000 ÷ 1+625,80

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			Kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	1,626		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 16-35cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	34		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 36-45cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	7		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 46-55cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	2		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 56-65cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	7		
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 76-100cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	10		
7	D-01.02.01	Karczowanie pni o srednicy 100-120cm z wywiezieniem na odleglosc do 2km	szt	2		
8	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilosci sztu krzaków 1000/ha	ha	0,05		
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm	m ²	21,0		
10	D-01.02.09	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odleglosc 1km	m ³	1,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			Kod CPV 45100000-8			
11	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odklad na odl do 3km.	m ³	454,0		
12	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odleglosc 3km z zagaszczaniem i zwilzeniem woda	m ³	647,0		
D.04.00.00. PODBUDOWA			Kod CPV. 45230000-8			
35	D-04.01.01	Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV glebokosc koryta 10cm wraz z profilowaniem i zagaszczaniem	m ²	7381,0		
14	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa przed ulozeniem w.scieralnej	m ²	6633,5		
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie.- grubosc warstwy po zagaszczeniu-15cm	m ²	1708,0		
16	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagaszczeniu-15cm	m ²	1708,0		
17	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagaszczeniu-15cm	m ²	1708,0		

K OSZTORY S OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GM I NNEJ Nr 103463B Holodolina-Polomin
w km 0+000 ÷ 1+625,80

18	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.20cm	m ²	855,0		
19	D-04.04. 02	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa górna)- zgodnie z tabela wyrównania 19,58m3	m ³	20,0		
20	D-04.04.01	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa górna)	m ³	804,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
21	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	6481,0		
22	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiazacej z miesz. Min.-asf. AC16W gr. 4 cm z transportem z odl. 15km	m ²	6633,5		
23	D-04.08.01	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC11W z transportem z odl.15km	t	136,0		
24	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	146,0		
D.06.00.00. ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
25	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m ²	13,50		
26	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospólka z zagęszczeniem	m ³	153,0		
D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
27	D.07.01.01	Malowanie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych	m ²	11,0		
28	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych sr. 60 mm	szt	20		
29	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy sredniej	szt	4		
30	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy sredniej	szt	3		
31	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	4		
32	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ D	szt	2		
33	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	m ²	1,23		
34	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	m ²	2,7		

K OSZTORY S OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMI NNEJ Nr 103463B Holodolina-Polomin
w km 0+000 ÷ 1+625,80

D.08.00.00. ELEM ENTY ULIC		Kod CPV 45233000-0			
35	D-08.01.01	Ustawienie krawezników betonowych 15x22 na lawie z oporem z betonu C8/10	m	115,0	
36	D-08.03.01	Ustawienie obrzezy betonowych 30x8	m	165,0	
WARTOSC ROBÓT :					
PODATEK VAT 23%					
OGÓLEM WARTOSC ROBÓT :					

Słownie :

.....

.....

Sporzadzil :