



PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
Z OBRUKOWANIEM SKARP

KM 0+173,6 L-8,50 m
SKALA 1:50

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY

A




KRUSZYWO MROZOODPORNE
(ŻWIR LUB POSPÓŁKA)
o gran. 0÷32 mm

KRUSZYWO MROZOODPORNE
(ŻWIR LUB POSPÓŁKA)
o gran. 0÷32 mm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ ZMIENNA
- PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
- PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm
- MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

- BRUKOWIEC 16/20 cm
- (SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ)
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 10 cm

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY A-A
WIDOK Z BOKU
NA OBRUKOWANE SKARPY WYLOTU
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
KORYTKA Z NAKRYWĄ
SKALA 1:25



WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA
WEDŁUG PROCTORA 0.97

ZAGĘSZCZENIE SYMETRYCZNE
gr. warstw 0.15 - 0.30 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ ZMIENNA
- PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
- PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm
- MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| NAZWA RYSUNKU | PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ | | |
| NAZWA OBIEKTU | Przebudowa drogi gminnej nr 103462B (dr. powiatowa nr 1321B -Połomin-granica gminy) w km 0+000 - 0+410 | | ZAŁ. NR 7 |
| INWESTOR | Gmina Suchowola; Plac Kościuski 5; 16-150 Suchowola | | SKALA 1:50 |
| STUDIUM | Projekt wykonawczy | | |
| DATA OPRACOWANIA 19.07.2019 | PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94 | | |