

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg km 0,81</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0+000 0+813,58 813,58/1000	km	0,81
		razem	km	0,81
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 3.287,4</i>				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km Zał. nr 4.1 2918 Zał nr 5.1 43 wykonanie дренаżu 680*1,2*0,4	m3 m3 m3	2.918 43 326,4
		razem	m3	3.287,4
3	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej odowóz na odległość km ; 3287,4	m3	3.287,4
		razem	m3	3.287,4
<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 2.836,2</i>				
4	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 4.1 2535 Zał nr 5.1 2 wykonanie дренаżu 680*1,1*0,4	m3 m3 m3	2.535 2 299,2
		razem	m3	2.836,2
5	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości km ; 2836,2	m3	2.836,2
		razem	m3	2.836,2
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV	m3	2.836,2
7	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	2.836,2
8	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowitzem o pojemności do 3000dm ³ , napelnianym z wodociągu 2836,2* 0,03	m3	85,1
		razem	m3	85,1
9	D-02.03.01	Transport wody beczkowitzem - dodatek za przewóz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz wody z odległości km ; 85,1	m3	85,1
		razem	m3	85,1
10	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów Zał. nr 6.1 - nasyp ; 529	m2	529
		razem	m2	529
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45111200-0				
<i>D.03.02.01. Wykonanie rowów krytych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm m 19</i>				
11	D-03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (1,6 + 2,7) * 0,5 * 1,0 * 19	m3	40,9
		razem	m3	40,9
12	D-03.02.01	Zasypanie wykopów, rowów gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 40,9 * 0,7	m3	28,6
		razem	m3	28,6
13	D-03.02.01	Ręczne rozplantowanie 1m ³ gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 40,9-28,6	m3	12,3
		razem	m3	12,3
14	D-03.02.01	Ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod kanały 30 * 70 cm ; 0,17 * 19	m3	3,2
		razem	m3	3,2
15	D-03.02.01	Rowy kryte z rur polietylenowych karbowanych o średnicy 400mm	m	19
<i>D.03.02.01. Wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1,2 m szt. 2</i>				
16	D-03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (4,5 + 18) * 0,5 * 2 * 2	m3	45
		razem	m3	45
17	D-03.02.01	Zasypanie wykopów, rowów gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 45 * 0,7	m3	31,5
		razem	m3	31,5

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	D-03.02.01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 45-31,5	m3	13,5
			razem	m3
19	D-03.02.01	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2 m 2	szt	2
			razem	szt
20	D-03.02.01	Betonowanie konstrukcji osadnika wg KPED 01.14. w deskowaniu tradycyjnym	m3	2
21	D-03.02.01	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 1m2	szt	1
		<i>D.03.02.01. Wykonanie obudowy wylotów kolektorów szt. 1</i>		
22	D-03.02.01	Obudowy betonowych wylotów kolektorów o średnicy 40cm Rowy kryte - wyloty wg KPED 02.16 ; 1	szt	1
			razem	szt
23	D-03.02.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku (1,5 * 1,4 + 1,5 * 0,4) * 1	m2	2,7
			razem	m2
24	D-03.02.01	Darniowanie skarp na płask z humusem Rowy kryte - wg KPED 02.16 ; 0,4 * 1	m2	0,4
			razem	m2
		<i>D.03.03.01. Sączki podłużne m 680</i>		
25	D-03.03.01	Wykonanie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej 680*2,5	m2	1.700
			razem	m2
26	D-03.03.01	Kanały z rur PCW łączone na wcisk o śr 10cm 680	m	680
			razem	m
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie, głębokość koryta do 10 cm m2 4.760,4</i>		
27	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m2	4.760,4
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2</i>		
28	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	4.400,4
29	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 4268,8	m2	4.268,8
			razem	m2
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2</i>		
30	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego 4170 odsadzki 823*2*0,14	m2	4.170
			m2	230,4
			razem	m2
31	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 4268,8	m2	4.268,8
			razem	m2
		<i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość w-wy 25 cm m2 4.760,4</i>		
32	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm 4170 odsadzki 823*2*0,14 nawierzchnia chodnika 25 zjazdu zał nr 5.1 335	m2	4.170
			m2	230,4
			m2	25
			m2	335
			razem	m2
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca), grubość w-wy 5 cm m2 4.268,8</i>		
33	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 4170 odsadzki 823*2*0,06	m2	4.170
			m2	98,8
		razem	m2	4.268,8
34	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dówóz masy z odl. km ; 64810,1* 0,1493	t	9.676,1
			razem	t
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 4 cm m2 4.170</i>		
35	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	4.170

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km; 4170* 0,102	t	425,3
			razem	t
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 125</i>		
37	D-06.01.01	Ścieki prefabrykowany korytkowy wg KPED 01.03 125	m	125
			razem	m
		<i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2 60</i>		
38	D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową przy rowie krytym 60	m2	60
			razem	m2
		7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8		
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 7</i>		
39	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	7
		<i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 12</i>		
40	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	12