

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|------------|---|----------------|----------------------|
| 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| <i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg km 0,81</i> | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0+000 0+813,58 813,58/1000 | km | 0,81 |
| | | | razem | 0,81 |
| <i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0,06</i> | | | | |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni 600/10000 | ha | 0,06 |
| | | | razem | 0,06 |
| 3 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość 2 km po wykarczowaniu krzaków ; 0,06*286 | mp | 17,2 |
| | | | razem | 17,2 |
| 4 | D-01.02.01 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 17,2 | mp | 17,2 |
| | | | razem | 17,2 |
| 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 | | | | |
| <i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 3.287,4</i> | | | | |
| 5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km Zał. nr 4.1 2918 Zał nr 5.1 43 wykonanie drenażu 680*1,2*0,4 | m3 m3 m3 | 2.918 43 326,4 |
| | | | razem | 3.287,4 |
| 6 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 3287,4 | m3 | 3.287,4 |
| | | | razem | 3.287,4 |
| <i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 2.836,2</i> | | | | |
| 7 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 4.1 2535 Zał nr 5.1 2 wykonanie drenażu 680*1,1*0,4 | m3 m3 m3 | 2.535 2 299,2 |
| | | | razem | 2.836,2 |
| 8 | D-02.03.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości km ; 2836,2 | m3 | 2.836,2 |
| | | | razem | 2.836,2 |
| 9 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV | m3 | 2.836,2 |
| 10 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt syпки kat.I-III | m3 | 2.836,2 |
| 11 | D-02.03.01 | Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napełnianym z wodociągu 2836,2* 0,03 | m3 | 85,1 |
| | | | razem | 85,1 |
| 12 | D-02.03.01 | Transport wody beczkowozem - dodatek za przewóz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz wody z odległości km ; 85,1 | m3 | 85,1 |
| | | | razem | 85,1 |
| 13 | D-02.03.01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów Zał. nr 6.1 - nasyp ; 529 | m2 | 529 |
| | | | razem | 529 |
| 3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45111200-0 | | | | |
| <i>D.03.02.01. Wykonanie rowów krytych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm m 19</i> | | | | |
| 14 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (1,6 + 2,7) * 0,5 * 1,0 * 19 | m3 | 40,9 |
| | | | razem | 40,9 |
| 15 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów, rowów gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 40,9 * 0,7 | m3 | 28,6 |
| | | | razem | 28,6 |
| 16 | D-03.02.01 | Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 40,9-28,6 | m3 | 12,3 |
| | | | razem | 12,3 |
| 17 | D-03.02.01 | Ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | | |

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | pod kanały 30 * 70 cm ; 0,17 * 19 | m3 | 3,2 |
| | | razem | m3 | 3,2 |
| 18 | D-03.02.01 | Rowy kryte z rur polietylenowych karbowanych o średnicy 400mm | m | 19 |
| | | <i>D.03.02.01. Wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1,2 m szt. 2</i> | | |
| 19 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (4,5 + 18) * 0,5 * 2 * 2 | m3 | 45 |
| | | razem | m3 | 45 |
| 20 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów, rowów gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 45 * 0,7 | m3 | 31,5 |
| | | razem | m3 | 31,5 |
| 21 | D-03.02.01 | Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 45-31,5 | m3 | 13,5 |
| | | razem | m3 | 13,5 |
| 22 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2 m 2 | szt | 2 |
| | | razem | szt | 2 |
| 23 | D-03.02.01 | Betonowanie konstrukcji osadnika wg KPED 01.14. w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 2 |
| 24 | D-03.02.01 | Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 1m2 | szt | 1 |
| | | <i>D.03.02.01. Wykonanie obudowy wylotów kolektorów szt. 1</i> | | |
| 25 | D-03.02.01 | Obudowy betonowych wylotów kolektorów o średnicy 40cm Rowy kryte - wyloty wg KPED 02.16 ; 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 26 | D-03.02.01 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku (1,5 * 1,4 + 1,5 * 0,4) * 1 | m2 | 2,7 |
| | | razem | m2 | 2,7 |
| 27 | D-03.02.01 | Darniowanie skarp na płask z humusem Rowy kryte - wg KPED 02.16 ; 0,4 * 1 | m2 | 0,4 |
| | | razem | m2 | 0,4 |
| | | <i>D.03.03.01. Sączki podłużne m 680</i> | | |
| 28 | D-03.03.01 | Wykonanie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej 680*2,5 | m2 | 1.700 |
| | | razem | m2 | 1.700 |
| 29 | D-03.03.01 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk o śr 10cm 680 | m | 680 |
| | | razem | m | 680 |
| | | 4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2 | | |
| | | <i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie, głębokość koryta do 10 cm m2 4.760,4</i> | | |
| 30 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 | 4.760,4 |
| | | <i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2</i> | | |
| 31 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 4.400,4 |
| 32 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 4268,8 | m2 | 4.268,8 |
| | | razem | m2 | 4.268,8 |
| | | <i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2</i> | | |
| 33 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego 4170 odsadzki 823*2*0,14 | m2 m2 | 4.170 230,4 |
| | | razem | m2 | 4.400,4 |
| 34 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 4268,8 | m2 | 4.268,8 |
| | | razem | m2 | 4.268,8 |
| | | <i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość w-wy 25 cm m2 4.760,4</i> | | |
| 35 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm 4170 odsadzki 823*2*0,14 nawierzchnia chodnika 25 zjazd zał nr 5.1 335 | m2 m2 m2 m2 | 4.170 230,4 25 335 |
| | | razem | m2 | 4.760,4 |
| | | 5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1 | | |

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola.

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|------------|--|----------|---------------|
| | | <i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca), grubość w-wy 5 cm m2 4.268,8</i> | | |
| 36 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 4170 odsadzki 823*2*0,06 | m2 m2 | 4.170 98,8 |
| | | razem | m2 | 4.268,8 |
| 37 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km; 4268,8* 0,1493 | t | 637,3 |
| | | razem | t | 637,3 |
| | | <i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 4 cm m2 4.170</i> | | |
| 38 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4.170 |
| 39 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km; 4170* 0,102 | t | 425,3 |
| | | razem | t | 425,3 |
| 6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| Kod CPV: 45233000-9 | | | | |
| | | <i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 125</i> | | |
| 40 | D-06.01.01 | Ścieki prefabrykowany korytkowy wg KPED 01.03 125 | m | 125 |
| | | razem | m | 125 |
| | | <i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2 60</i> | | |
| 41 | D-06.01.01 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową przy rowie krytym 60 | m2 | 60 |
| | | razem | m2 | 60 |
| 7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| Kod CPV: 45233290-8 | | | | |
| | | <i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 7</i> | | |
| 42 | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 7 |
| | | <i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 12</i> | | |
| 43 | D-07.02.01 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 12 |