

Kopciówka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kopciówka					
1					
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.1		7	słup	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNNR 5 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt hakowy	szt.		
d.1		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNNR 5 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt odciążowy	szt.		
d.1		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNNR 5 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowy	szt.		
d.1		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km prze w.		
d.1		0,28	km prze w.	0,28	
				RAZEM	0,28
6	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.		
d.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.1		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki na ziemi	kpl.p rzew		
d.1		1	kpl.p rzew	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki licznikowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomi ar		
d.1					

Kopciówka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób .		
		1	prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00