

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 131102B DR. NR 131100B – GRANICA GMINY

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	0,846		
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 76-100cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	1		
3	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości sztu krzaków 1000/ha	ha	0,02		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
4	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km. –wg tabeli robót ziemnych	m³	354,0		
5	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległość 3km z zagęszczeniem i zwilżeniem wodą–wg tabeli robót ziemnych	m³	403,0		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
6	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m²	4837,4		
7	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m²	1260,0		
8	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m²	4349,0		
9	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1260,0		
10	D-04.04. 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1260,0		
11	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.30cm	m²	336,0		
12	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym stabilizowanym mech.-(warstwa górna) –wg tabeli wyrównania	m³	643,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m²	4247,5		
14	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 3 cm z transportem z odl. 15km	m²	4349,0		
D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
15	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m³	101,6		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 131102B DR. NR 131100B – GRANICA GMINY

<i>WARTOŚĆ ROBÓT :</i>	
<i>PODATEK VAT 23%</i>	
<i>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</i>	

Słownie :
.....

.....

Sporządził :