

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131102B DR. NR 131100B – GRANICA GMINY**

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: **DROGA GMINNA Nr 131102B DR. NR 131100B – GRANICA GMINY**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SUCHOWOLA, ul.PI.Kościuszki 5, 16-150 Suchowola**

Data opracowania przedmiaru robót: 15.12.2022r.

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Usunięcie drzew lub krzaków

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Podrozdział 2. Wykonanie nasypów

DZIAŁ 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podrozdział 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podrozdział 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Ścinanie i uzupełnienie poboczy

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131102B DR. NR 131100B – GRANICA GMINY					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+846,40 Razem: 0,8464km	km	0,846	
Podrozdział 2 usunięcie drzew i krzewów					
1.1.2.1.	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 1	szt	1	
1.1.2.2.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości szt krzaków 1000/ha- zgodnie z tabelą – 0,02ha	ha	0,02	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km.w/g tabeli robót ziemnych- 354,1m3	m ³	354,0	
1.2.1.2.	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat.I i II z transportem urobku z odl 3km.w/g tabeli robót ziemnych- 402,96m3	m ³	403,0	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
Podrozdział 1 Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm 846,4x5,3 + zjazdy 336,0m2+ wlot skrzyżowania 15,5m2 =4837,42m2	m ²	4837,4	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Podrozdział 2 Warstwy odsączające, odcinające, mrozochronne					
2.1.2.1.	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm na odc. nowej konstrukcji wg tabeli poszerzeń - 1260,12m2	m ²	1260,0	
Podrozdział 3 Skropienie warstw konstrukcyjnych					
2.1.3.1	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową przed ułożeniem w.ścieralnej, jak powierzchnia w.wiążącej- 4349,07m2	m ²	4349,0	
Podrozdział 4 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
2.1.4.1.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm na odc. nowej konstrukcji wg tabeli poszerzeń - 1260,12m2	m ²	1260,0	
2.1.4.2.	D-04.04. 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm nowej konstrukcji wg tabeli poszerzeń 1260,12m2	m ²	1260,0	
2.1.4.3.	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.30cm na zjazdach zgodnie z wykazem –336,0 m2	m ³	336,0	
2.1.4.4.	D-04.04. 02	Wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym stabilizowanym mech.-(warstwa górna) zgodnie z tabelą wyrównania – 643,09m3	m ³	643,0	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
2.2.1.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z miesz. Min.-asf.grysowo-żwirowej AC11W z transportem z odl. 15km. 846,4x5,12+ wlot skrzyżowania 15,5m2 Razem: 4349,07m2	m ²	4349,0	
2.2.1.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf AC11S z transportem z odl.15km 846,4x5,00+ wlot skrzyżowania 15,5m2 Razem: 4247,5m2	m ²	4247,5	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 3						ROBORY WYKOŃCZENIOWE		Kod CPV 45233280-5	
Podrozdział 1						Pobocza			
2.3.1.1.	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem (846,4x0,75x2)0,08 = 101,57m3				m ³	101,6		

Sokółka, grudzień 2022

.....