

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 229 – OBRĘB
JATWIEŻ DUŻA

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	0,805		
2	D-01.02.01	Ścinka drzew i karczowanie pni o średnicy 10-15cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	1		
3	D-01.02.01	Ścinka drzew i karczowanie pni o średnicy 16-35cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	9		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	2		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	1		
6	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości sztu krzaków 1000/ha	ha	0,04		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
7	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km. –wg tabeli robót ziemnych	m³	343,4		
8	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległość 3km z zagęszczeniem i zwilżeniem wodą–wg tabeli robót ziemnych	m³	289,4		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
9	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m²	4415,0		
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m²	1567,5		
11	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m²	4130,0		
12	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1567,5		
13	D-04.04. 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1567,5		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 229 – OBRĘB
JATWIEŻ DUŻA

14	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.30cm	m ²	140,0		
15	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym stabilizowanym mech.-(warstwa górna) –wg tabeli wyrównania	m ³	533,8		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	4033,8		
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 3 cm z transportem z odl. 15km	m ²	4130,3		
D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
18	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m ³	96,5		
D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
19	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt	6		
20	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt	1		
21	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt	4		
22	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	m ²	0,86		
23	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ F	m ²	0,7		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

..... Sporządził :