

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	0,733		
2	D-01.02.01	Ścinka drzew i karczowanie pni o średnicy 10-15cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	3		
3	D-01.02.01	Ścinka drzew i karczowanie pni o średnicy 16-35cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	26		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 36-45cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	12		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	3		
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	3		
7	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 76-100cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	2		
8	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości sztu krzaków 1000/ha	ha	0,15		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
9	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km. –wg tabeli robót ziemnych	m³	503,2		
10	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległość 3km z zagęszczeniem i zwilżeniem wodą–wg tabeli robót ziemnych	m³	346,3		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
11	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m²	4851,8		
12	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m²	1260,0		
13	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m²	4189,0		
14	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1260,0		
15	D-04.04. 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	1260,0		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131100B DR. NR 1350B – JATWIEŻ DUŻA-GRANICA GMINY

16	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.30cm	m ²	448,0		
17	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym stabilizowanym mech.-(warstwa górna) –wg tabeli wyrównania	m ³	476,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
18	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	4101,0		
19	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 3 cm z transportem z odl. 15km	m ²	4189,0		
D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
20	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m ²	9,0		
21	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m ³	88,0		
22	D-06.02.01	Ułożenie przepustów z HDPE Ø40cm na ławie żwirowej pod zjazdami	m	8,0		
23	D-06.02.01	Ułożenie przepustów z HDPE Ø50cm na ławie żwirowej pod zjazdami	m	10,0		
D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
24	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt	13		
25	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt	4		
26	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt	3		
27	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	m ²	0,16		
28	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B z grupy średniej	szt	3		
29	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	m ²	1,06		
30	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ F	m ²	0,53		
31	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	74,0		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :