

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103501B /od dr. DR. NR 131101B – OBRĘB
JATWIEŻ DUŻA**

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103501B /od dr. DR. NR 131101B – OBRĘB
JATWIEŻ DUŻA

16	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.30cm	m ²	252,0		
17	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym stabilizowanym mech.-(warstwa górna) –wg tabeli wyrównania	m ³	624,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
18	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	4480,3		
19	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 3 cm z transportem z odl. 15km	m ²	4587,5		
D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
20	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m ³	107,3		
D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
21	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt	4		
22	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt	2		
23	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt	2		
24	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	m ²	0,52		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :