

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Modernizacja drogi rolniczej Obręb Rutkowszczyzna na działce nr 551/1 i 546/1- etap I

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,570		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
2	D-02.01.01. 02	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III	m <sup>3</sup>	1610,0		
D. 04.00.00. PODBUDOWA						
3	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni	m <sup>2</sup>	10990,0		
4	D-04.02.01 01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	10990,0		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
5	D-05.01.03 01	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	8635,0		
6	D-05.01.03 21	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	8828,0		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-06.01.10 11	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	353,3		
8	D-06.02.01 02	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych ø40	m	70,0		
Wartość robót:						
Podatek VAT 23 %						
Wartość robót ogółem:						

Słownie: .....

Sporządził : .....

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Modernizacja drogi rolniczej Obręb Biele Suchowolskie na działce nr 3096/1 i 3369- etap II

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,080		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
2	D.02.01.01. 02	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III	m <sup>3</sup>	105,0		
D. 04.00.00. PODBUDOWA						
3	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni	m <sup>2</sup>	7560,0		
4	D-04.02.01 01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	7560,0		
5	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 15cm.	m <sup>2</sup>	5810,0		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
6	D-05.01.03 01	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	7560,0		
7	D-05.01.03 21	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	7753,0		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
8	D-06.01.07 01	Umocnienie powierzchni syntetyczną matą antyerozyjną	m <sup>2</sup>	9720,0		
9	D-06.02.01 02	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych ø40	m	18,0		
Wartość robót:						
Podatek VAT 23 %						
Wartość robót ogółem:						

Słownie: .....

Sporządził: .....