

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Słoneczna) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01. 011	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,176		
2	D-01.02.04 232	Rozebranie Obrzeży bet. 20x6	m	9,2		
3	D-01.02.04 191	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.	m <sup>2</sup>	9,3		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
4	D.02.01.01. 062	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	867,5		
5	D-02.03.01. 031	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	0,00		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8						
6	D-03.02.01. 111	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	4		
7	D-03.02.01. 121	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt	10		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
8	D-04.01.01 031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>	1066,7		
9	D-04.02.01 012	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1066,7		
10	D-04.04.01 011	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna)- gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1066,7		
11	D-04.04.01 023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach	m <sup>2</sup>	159,4		
12	D-04.04.01 022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie- (warstwa górna)- gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1066,7		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
13	D-04.03.01 011	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie	m <sup>2</sup>	1066,7		
14	D-04.03.01 032	Mechaniczne skropienie warstw konstr.emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1066,7		
15	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	1066,7		
16	D-05.03.05 062	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	1066,7		
17						
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0						
18	D-08.02.01. 011	Chodniki z płyt bet.(płytką szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	415,6		
19	D-08.02.02. 032	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce pias	m <sup>2</sup>	159,4		
20	D-08.03.01. 011	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	291,0		
21	D-08.01.01. 012	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	343,0		
22	D-08.03.01. 012	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów-	m	77,0		
23	D-08.02.02. 012	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na rampach	m <sup>2</sup>	12,0		
D. 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233000-0						
24	D-07.02.01 011	Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt	3		

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Słoneczna) w Suchowoli

25	D-07.02.01 033	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji	szt	2		
26	D-07.02.01 072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii II generacji	szt	2		
27	D-07.01.01 021	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na skrzyżowaniach i przejściach	m <sup>2</sup>	12,0		
<b>D. 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV 45112710-5</b>						
28	D-09.01.01. 051	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	277,5		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

Sokółka , dnia .....

Sporządził : .....