

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PIATAK

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01. 011	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,707		
2	D-01.03.25. 22	Karczowanie krzaków i podszycia w ilosci 2000szt/ha	ha	0,054		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
3	D.02.01.01. 51	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III i IV	m³	678,5		
4	D.02.03.01. 01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. I- II	m³	139,2		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01 01	Kryto wykonane na całej szerokosci jezdni wykonane w gr.kat.II-IV	m²	880,7		
6	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagieszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gr.kat.II-IV	m²	3795,0		
7	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagieszczanie warstwy piasku w korycie mechanicznie-grubosc warstwy 15 cm.	m²	880,7		
8	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagieszczeniu 10cm.	m²	880,7		
9	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagieszczeniu 20cm.	m²	880,7		
10	D-04.04.01 22	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m³	42,5		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
11	D-04.03.02 04	Mechaniczne skropienie warstw konstr.emulsja asfaltowa	m²	3667,4		
12	D-05.03.05 01	Wykonanie warstwy wiazacej miesz. min.-asf. z transportem z odl. 15km gr. 4cm.	m²	3667,4		
13	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy scieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	3582,7		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8						
14	D-01.03.04 01	Przepust z rur stalowych typu HEL-COR Ø50 wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	8,7		
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV. 45233000-9						
15	D-05.01.03 02	Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach gospodarczych- grubosc warstwy po zagieszczeniu 20cm	m²	642,6		
16	KNNR nr6 1301-0100	Mechaniczne profilowanie i zagieszczanie poboczy	m²	1413,0		
D.10.00.00. INNE ROBOTY Kod CPV. 45233000-9						
17	D-10.01.05 03	Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych , zawory wodociagowe	szt.	7		
WARTOSC ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOSC ROBÓT :						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził : .....