

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej nr 103453B (ulica Polna) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,644		
2	D-01.02.03 13	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. (trylinki)	m²	20,3		
3	D-01.03.02 16	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.	m²	13,4		
4	D-01.03.02 06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bet. Gr.15cm	m²	7,4		
5	D-01.03.35 01	Wywiezienie gruzu na odległość 1km	m³	5,23		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
6	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m³	2137,55		
7	D-02.03.01. 31	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. I-II	m³	52,76		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
8	BRZ Lp.339/0604-0600	Wykonanie studni chłonnej ø1500	szt.	2		
9	BRI Lp.376/1424-0100	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych z osadnikiem i syfonem Ø500	szt.	2		
10	BRI Lp.103/0505-0101	Montaż przykanalików Ø200	m	12,0		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
11	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m²	3742,6		
12	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm	m²	3742,6		
13	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna)- gr. 20 cm	m²	3742,6		
14	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach	m²	235,8		
15	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie- (warstwa górną)- gr. 10 cm	m²	3742,6		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
16	D-04.03.01 01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie	m²	3742,6		
17	D-04.03.02 04	Mechaniczne skropienie warstw konstr.emulsją asfaltową	m²	3742,6		
18	D-05.03.05 01	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	3742,6		
19	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	3742,6		
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0						
20	D-08.02.01. 01	Chodniki z płyt bet.(płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m²	540,4		
21	D-08.02.02. 32	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce pias	m²	236,0		
22	D-08.03.01. 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	470,0		
23	D-08.01.01. 02	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	1297,0		
24	D-08.03.01. 02	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów-	m	197,0		
25	D-08.02.02. 02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m	15,3		

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej nr 103453B (ulica Polna) w Suchowoli

<b>D. 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG</b>		<b>Kod CPV 45233000-0</b>			
26	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych $\varnothing 60\text{mm}$ dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt	18	
27	D-07.02.11 03	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji	szt	9	
28	D-07.02.11 11	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu B wielkości średniej z folii II generacji	szt	3	
29	D-07.02.21 02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii I generacji	szt	13	
30	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na skrzyżowaniach i przejściach	$\text{m}^2$	12,0	
<b>D. 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA</b>		<b>Kod CPV 45112710-5</b>			
31	D-09.01.01. 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem	$\text{m}^2$	496,0	
<b>D.10.00.00. INNE ROBOTY</b>		<b>Kod CPV 45230000-8</b>			
32	D-10.01.05. 02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	13	
33	D-10.01.05. 03	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt	21	
34	D-06.01.10. 11	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym z zagęszczeniem	$\text{m}^3$	19,8	
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>					
<b>PODATEK VAT 23%</b>					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>					

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził : .....