

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

OBIEKT : Remont drogi Obręb Karpowicze na działce nr 351 - Gmina Suchowola					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
		<i>Podrozdział 1 Roboty pomiarowe</i>			
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-2+430 - 2,430km	km	2,430	
		<i>Podrozdział 2 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew</i>			
1.1.2.1.	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i podsycia w ilości szt. krzaków 1000/ha Str.L km 1+650-1+700 50,0x 2,0 = 100,0 m ² Razem: 100,0m ² = 0,01ha	ha	0,01	
1.1.2.2.	451.25.01.10	Karczowanie pni drzew Ø66-75 – szt.10 Str.P km 1+600-1+700 – szt.8 Str.L km 1+550,1+350 – szt.2	szt.	10	
1.1.2.3.	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø76-100 – szt.6 Str.P i L km 1+600 – szt.6	szt.	6	
1.1.2.4.	451.35.04.10	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km –10x0,66m-p + 6x0,88m-p = 11,88m-p	m-p	11,9	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
		<i>Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane</i>			
1.2.1.1.	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - - str.L w km.0+160-1+550 i w km.1+900-2+430 oraz str.prawa 0+700-1+350 i km 1+700-1+800 i km 1+900-2+430 [(1390+530+650+100+530)x0,5(1,0x0,5)]=907,50m3	m ³	800,0	
1.2.1.2.	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.I i II z transportem urobku z odległości 3km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem na poszerzeniu w obrębie łuku w km.0+280-0+320 [40x1,5x0,6=36,0m3	m ³	36,0	

