

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Remont drogi Obręb Karpowicze na działce nr 351 - Gmina Suchowola

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	2,430		
2	451.25.01.	Karczowanie pni drzew Ø66-75	szt.	10		
3	451.25.01.	Karczowanie pni drzew Ø76-100	szt.	6		
4	451.35.04.	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km	m-p	11,9		
5	D-01.03.25 23	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości szt. krzaków 1000/ha	ha	0,01		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
6	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III	m <sup>3</sup>	800,0		
7	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.I i II z transportem urobku z odległości 1km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	36,0		
D. 04.00.00. PODBUDOWA						
8	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni	m <sup>2</sup>	17010,0		
9	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	3710,0		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
10	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	13365,0		
11	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	868,0		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
12	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z ławą żwirową , z rur poliuretanowych ø60 z obrukowaniem wlotów	m	18,0		
13	D-03.01.01	Oczyszczenie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur betonowych Ø80 zamulonych do 50% w km 1+575; L=8,0m	m	8,0		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
14	D-06.01.10	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	546,75		
15	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur poliuretanowych ø40	m	188,0		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi Obręb Karpowicze na działce nr 351 - Gmina Suchowola

Wartość robót:	
Podatek VAT 23 %	
Wartość robót ogółem:	

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził :