

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337B na ul. 3-Maja w Suchowoli.

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8				
1.1.	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny				
1.1.1.1		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, grubość warstwy 15cm wraz z jej wywiezieniem	m ³	132,00		
1.1.2.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.1.2.1		Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30cm na podsypce piaskowej	mb	353,00		
1.1.2.2		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6cm wraz z podsypką cementowo-piaskową / materiał do zwrotu właścicielom/	m ²	31,00		
1.1.2.3		Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości warstwy 5cm	m ²	13,00		
1.1.2.4		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami do miejsca składowania/utylizacji	m ³	17,00		
2.		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9				
2.1.	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1.1.	D.03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych i zaworów wodociągowych				
2.1.1.1		Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	12,00		
2.2.	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
2.2.1.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
2.2.1.1		Ustawienie krawężników betonowych o wym.15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	mb	353,00		
2.2.2.	D.08.02.01	Chodnik z płyt betonowych				
2.2.2.1		Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²	621,00		
2.2.2.2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m ²	621,00		
2.2.2.3		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	621,00		
2.2.2.4		Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	621,00		
2.2.3.	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
2.2.3.1		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	442,00		
2.2.3.2		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	169,50		
2.2.4.	D.08.04.01	Wjazdy				

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.4.1		Wykonanie koryta na całej szerokości wjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	257,00		
2.2.4.2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m ²	257,00		
2.2.4.3		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	257,00		
2.2.4.4		Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej (czerwona) o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	257,00		
Wartość netto						
Podatek VAT						
Wartość brutto						

Słownie :

....., dnia

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy