

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej 103504B we wsi Krzywa

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 1. /451/</b>						
Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8						
<b>Rozdział 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>Podrozdział 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>						
1.1.1.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,322		
<b>Podrozdział 3 Zdjęcie humusu</b>						
1.1.3.1	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z jej wywiezieniem na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	144,90		
<b>Rozdział 2. ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane</b>						
1.2.1.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechan. w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odkład na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	130,40		
<b>DZIAŁ 2. /452/</b>						
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9						
<b>Rozdział 1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>Podrozdział 1 Regulacja pionowa kraterów ściekowych i zaworów wodociągowych</b>						
2.1.1.1	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	30,00		
<b>Rozdział 2. POBUDOWA</b>						
<b>Podrozdział 1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>						
2.2.1.1	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm	m <sup>2</sup>	522,00		
2.2.1.2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m <sup>2</sup>	434,60		
<b>Podrozdział 2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>						
2.2.2.1	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	986,60		
2.2.2.2	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	986,60		
<b>Podrozdział 3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>						
2.2.3.1	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m <sup>3</sup>	76,30		
<b>Rozdział 3. NAWIERZCHNIA</b>						
<b>Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>						
2.3.1.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km.	m <sup>2</sup>	1 648,60		
2.3.1.2	D.05.03.05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	123,70		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.3	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km	m <sup>2</sup>	1 610,00		
2.3.1.4	D.05.03.05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	161,00		
<b>Rozdział 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Podrozdział 1 Ścinanie i uzupełnienie poboczy</b>						
2.4.1.1	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	33,80		
<b>Rozdział 5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
<b>Podrozdział 1 Oznakowanie pionowe</b>						
2.5.1.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,00		
2.5.1.2	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ D	szt.	2,00		
2.5.1.3	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ E	szt.	2,00		
<b>Rozdział 6 inne roboty</b>						
<b>Podrozdział 1 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>						
2.7.1.1	D.10.07.01.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	432,40		
					Wartość netto	
					Podatek VAT .....	
					Wartość brutto	

Słownie : .....

....., dnia .....

.....  
Podpis upetnomocnionego przedstawiciela  
Wykonawcy