

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli.

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 1. /451/						
Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8						
Rozdział 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Podrozdział 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.1.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,467		
Podrozdział 2 Usunięcie drzew lub krzaków						
1.1.2.1	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	6,00		
1.1.2.2	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy powyżej 76cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	2,00		
1.1.2.3	D.01.02.01.	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,01		
Podrozdział 3 Roboty rozbiórkowe						
1.1.3.1	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4cm	m <sup>2</sup>	24,00		
1.1.3.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do miejsca składowania/utylizacji	m <sup>3</sup>	1,00		
Rozdział 2. ROBOTY ZIEMNE						
Podrozdział 1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
1.2.1.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechan. z transportem urobku, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>	2 076,00		
Podrozdział 2 Wykonanie nasypów						
1.2.2.1	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m <sup>3</sup>	20,00		
DZIAŁ 2. /452/						
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9						
Rozdział 1 POBUDOWA						
Podrozdział 1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
2.1.1.1	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm	m <sup>2</sup>	3 159,40		
2.1.1.2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m <sup>2</sup>	3 159,40		
Podrozdział 2 Warstwy odsączające i odcinające						
2.1.2.1	D.04.02.01.	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 15cm	m <sup>2</sup>	2 756,10		
Podrozdział 3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
2.1.3.1	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	2 756,10		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.2	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	2 756,10		
2.1.3.3	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	403,30		
<b>Rozdział 2. NAWIERZCHNIA</b>						
<b>Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>						
2.2.1.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km.	m <sup>2</sup>	2 714,00		
2.2.1.2	D.05.03.05.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	203,50		
2.2.1.3	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km	m <sup>2</sup>	2 696,00		
2.2.1.4	D.05.03.05.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	269,60		
<b>Podrozdział 2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>						
2.2.2.1	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	403,30		
<b>Rozdział 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Podrozdział 1 Ścinanie i uzupełnienie poboczy</b>						
2.3.1.1	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	41,30		
<b>Rozdział 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
<b>Podrozdział 1 Oznakowanie pionowe</b>						
2.4.1.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,00		
2.4.1.2	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt.	1,00		
2.4.1.3	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt.	1,00		
2.4.1.4	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt.	1,00		
<b>Rozdział 5. ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>						
<b>Podrozdział 1 Krawężniki betonowe</b>						
2.5.1.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 22x15cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	444,00		
2.5.1.2	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	226,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
Podrozdział 2 Chodnik z płyt betonowych						
2.5.2.1	D.08.02.01.	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	398,00		
Podrozdział 3 Betonowe obrzeża chodnikowe						
2.5.3.1	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	226,00		
2.5.3.2	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	268,00		
Wartość netto						
Podatek VAT .....						
Wartość brutto						

Słownie : .....

....., dnia .....

Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy