

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1335B Trzrzecze - Dryga

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 1. /451/</b>						
Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8						
<b>Rozdział 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>Podrozdział 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>						
1.1.1.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	3,252		
<b>Podrozdział 2 Usunięcie drzew lub krzaków</b>						
1.1.2.1	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	21,00		
1.1.2.2	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	1,00		
1.1.2.3	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	8,00		
1.1.2.4	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	18,00		
1.1.2.5	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	8,00		
1.1.2.6	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy powyżej 76cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	12,00		
1.1.2.7	D.01.02.01.	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,07		
<b>Podrozdział 3</b>						
1.1.3.1	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z jej wywiezieniem na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	1 389,00		
<b>Podrozdział 4 Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1.4.1	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4cm	m <sup>2</sup>	46,00		
1.1.4.2	D.01.02.04.	Rozebranie przepustów sklepionych-rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m <sup>3</sup>	12,00		
1.1.4.3	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do miejsca składowania/utylizacji	m <sup>3</sup>	14,00		
<b>Rozdział 2. ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>Podrozdział 1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>						
1.2.1.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechan. z transportem urobku, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>	246,00		
<b>DZIAŁ 2. /452/</b>						
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9						
<b>Rozdział 1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>Podrozdział 1 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki)</b>						
2.1.1.1	D.03.01.03.	Oczyszczenie przepustów drogowych ø 100 zamulonych do 20%	m	10,50		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podrozdział 2 Przepusty pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych</b>						
2.1.2.1	D.03.01.03a.	Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych ø80cm z rur z polietylenu HDPE o SN 8 na ławie żwirowej	m	12,45		
<b>Podrozdział 3 Oczyszczenie rowu z namotu</b>						
2.1.3.1	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20cm.	m	450,00		
<b>Podrozdział 4 Regulacja pionowa kratek ściekowych i zaworów wodociągowych</b>						
2.1.4.1	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	19,00		
<b>Rozdział 2 PODBUDOWA</b>						
<b>Podrozdział 1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>						
2.2.1.1	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm	m <sup>2</sup>	1 928,00		
2.2.1.2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m <sup>2</sup>	2 040,00		
<b>Podrozdział 2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>						
2.2.2.1	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	4 615,00		
<b>Podrozdział 3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>						
2.2.3.1	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	444,00		
2.2.3.2	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	444,00		
2.2.3.3	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	1 830,00		
<b>Podrozdział 4 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>						
2.2.4.1	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	1 928,00		
2.2.4.2	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	1 928,00		
2.2.4.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna), grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m <sup>2</sup>	10 902,00		
2.2.4.4	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	735,00		
<b>Rozdział 3. NAWIERZCHNIA</b>						
<b>Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>						
2.3.1.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki z WMB do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	18 139,00		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.2	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki z WMB do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	17 916,00		
<b>Podrozdział 2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>						
2.3.2.1	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	84,00		
<b>Rozdział 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Podrozdział 1 Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków</b>						
2.4.1.1	D.06.01.01	Obrukowanie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	100,00		
<b>Podrozdział 2 Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami</b>						
2.4.2.1	D.06.02.01a	Wykonanie przepustów pod zjazdami Ø 40 cm z rur z polietylenu HDPE o SN8 z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej	m	74,00		
<b>Podrozdział 3 Ścinanie i uzupełnienie poboczy</b>						
2.4.3.1	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	444,20		
2.4.3.2	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	31,50		
<b>Rozdział 5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
<b>Podrozdział 1 Oznakowanie pionowe</b>						
2.5.1.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	19,00		
2.5.1.2	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt.	2,00		
2.5.1.3	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt.	2,00		
2.5.1.4	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B z grupy średniej	szt.	1,00		
2.5.1.5	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ B z grupy średniej	szt.	1,00		
2.5.1.6	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt.	7,00		
2.5.1.7	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	szt.	2,00		
2.5.1.8	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ U	szt.	4,00		
2.5.1.9	D.07.02.01.	Poręcza typu olsztyńskiego	m	6,00		
2.5.1.10	D.07.02.01.	Ustawienie barier energochłonnych	m	56,00		
<b>Rozdział 6 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>						
<b>Podrozdział 1 Krawężniki betonowe</b>						
2.6.1.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 22x15cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	2 957,00		
<b>Podrozdział 2 Betonowe obrzeża chodnikowe</b>						

# KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2.1	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	48,00		
Rozdział 7 Inne roboty						
Podrozdział 1 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
2.7.1.1	D.10.07.01.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	2 135,60		
Wartość netto						
Podatek VAT .....						
Wartość brutto						

Słownie : .....

....., dnia .....

.....  
Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy