

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1334B Chodorówka Nowa-Chodorówka Stara i drogi gminnej Chodorówka Stara-droga 1326B.

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 1. /451/						
Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8						
Rozdział 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Podrozdział 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.1.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	3,885		
Podrozdział 2 Usunięcie drzew lub krzaków						
1.1.2.1	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuży, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	22,00		
1.1.2.2	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuży, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	1,00		
1.1.2.3	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuży, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	3,00		
1.1.2.4	D.01.02.01.	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy powyżej 76cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuży, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt.	3,00		
1.1.2.5	D.01.02.01.	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,10		
Podrozdział 3 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)						
1.1.3.1	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z jej wywiezieniem na odległość do 1km	m ³	1 748,00		
Podrozdział 4 Roboty rozbiórkowe						
1.1.4.1	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4cm	m ²	27,50		
1.1.4.2	D.01.02.04.	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem przepustów	m	39,00		
1.1.4.3	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do miejsca składowania/utylizacji	m ³	8,00		
Rozdział 2. ROBOTY ZIEMNE						
Podrozdział 1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
1.2.1.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	835,10		
DZIAŁ 2. /452/						
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9						
Rozdział 1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
Podrozdział 1 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki)						
2.1.1.1	D.03.01.03.	Oczyszczenie przepustów drogowych ø60 zamulonych do 50%	m	8,00		
2.1.1.2	D.03.01.03.	Oczyszczenie przepustów drogowych ø80 zamulonych do 50%	m	8,00		
2.1.1.3	D.03.01.03.	Oczyszczenie przepustów drogowych ø100 zamulonych do 50%	m	8,50		
Podrozdział 2 Przepusty pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.1	D.03.01.03a.	Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych ø50cm z rur z polietylenu HDPE o SN 8 na ławie żwirowej	m	15,00		
2.1.2.2	D.03.01.03a.	Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych ø60cm z rur z polietylenu HDPE o SN 8 na ławie żwirowej	m	9,14		
2.1.2.3	D.03.01.03a.	Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych ø80cm z rur z polietylenu HDPE o SN 8 na ławie żwirowej	m	19,90		
Podrozdział 3 Oczyszczenie rowu z namutu						
2.1.3.1	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubość namutu 20cm.	m	100,00		
Podrozdział 4 Regulacja pionowa kratek ściekowych i zaworów wodociągowych						
2.1.4.1	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	30,00		
Rozdział 2 POBUDOWA						
Podrozdział 1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
2.2.1.1	D.04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm	m ²	1 302,00		
2.2.1.2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV.	m ²	12 390,00		
Podrozdział 2 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych						
2.2.2.1	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej	m ²	10 575,00		
Podrozdział 3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
2.2.3.1	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	630,00		
2.2.3.2	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	13 258,00		
Podrozdział 4 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
2.2.4.1	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1 259,50		
2.2.4.2	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1 959,50		
Podrozdział 5 Podbudowa z betonu						
2.2.5.1	D.04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu beton C8/10 (B-10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m ²	42,50		
Rozdział 3. NAWIERZCHNIA						
Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
2.3.1.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km.	m ²	18 953,60		

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.2	D.05.03.05.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	1 421,50		
2.3.1.3	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km	m ²	3 654,00		
2.3.1.4	D.05.03.05.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	365,40		
2.3.1.5	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km	m ²	22 235,20		
2.3.1.6	D.05.03.05.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	2 223,50		
Podrozdział 2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej						
2.3.2.1	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwona) o grub. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20,00		
Rozdział 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Podrozdział 1 Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków						
2.4.1.1	D.06.01.01	Obrukowanie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	254,50		
Podrozdział 2 Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami						
2.4.2.1	D.06.02.01a	Wykonanie przepustów pod zjazdami ø 40 cm z rur z polietylenu HDPE o SN8 z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej	m	86,00		
Podrozdział 3 Ścinanie i uzupełnienie poboczy						
2.4.3.1	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m ³	466,20		
Rozdział 5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Podrozdział 1 Oznakowanie pionowe						
2.5.1.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	40,00		
2.5.1.2	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt.	4,00		
2.5.1.3	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt.	11,00		
2.5.1.4	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ B z grupy średniej	szt.	4,00		
2.5.1.5	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych I generacji typ D	szt.	12,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod pozycji przedmiaru	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1.6	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	szt.	2,00		
2.5.1.7	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	szt.	8,00		
2.5.1.8	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ U	szt.	8,00		
Rozdział 6 ELEMENTY ULIC I DRÓG						
Podrozdział 1 Krawężniki betonowe						
2.6.1.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 22x15cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	240,00		
Podrozdział 2 Betonowe obrzeża chodnikowe						
2.6.2.1	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	24,00		
Rozdział 7 Inne roboty						
Podrozdział 1 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
2.7.1.1	D.10.07.01.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1 883,70		
Wartość netto						
Podatek VAT						
Wartość brutto						

Słownie :

....., dnia

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy