PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1:50

UL. SIEWNA W KM 0+030,0



OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103490B UL. ZIELONA, NR 103492B UL. SIEWNA, NR 103483B UL. GRUNTOWA I NR 103453B UL. POLNA NA DZIAŁKACH O NR GEOD. :1711/3, 1712/1, 1712/5, 1713/6, 1722 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 4/2
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	