PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

UL. KASZTANOWA W KM 0+100



OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103452B UL. NOWOZIELONA I NR 103450B UL. KASZTANOWA NA DZIAŁKACH O NR GEOD.: 408/2, 407, 399/3, 896, 884/1, 370/8 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 4/4
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	